

Titel: Dachabdichtung

Terrassenabdichtung auf Beton

01.01) _____ m² Vorhandene Betondecke von Staub und losen Teilen säubern. Hochstehende Kanten und Grate egalisieren, scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein abfegen. Anfallenden Schutt abtransportieren und entsorgen. _____

01.02) _____ m² Icopal-RAPID-PRIMER, Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischen Lösungsmittel im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren gut deckend auf den sauberen und trocknen Untergrund aufbringen. _____

Verbrauch:

Saugende Untergründe

ca. 0,25 - 0,35 l/m²

Nichtsaugende Untergründe

ca. 0,1 - 0,2 l/m².

Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C

Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)

Der Voranstrich soll vor dem Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger Bitumenprodukte nach den Regeln der BauBG nicht erlaubt.

01.03) alt. m² Icopal-ELASTO-PRIMER, lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich als Grundierhaftgrund, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. _____ Nur EP

Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit ca. 0,10 - 0,30 l/m².

Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C.

Trocknungszeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)

Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.

01.04)	_____ m ²	Elastomerbitumenbahn Icopal-MISTRAL® C, oberseitig Polyestervlies in Elastomerbitumen mit Feinbesandung, unterseitig Folie, d = ca. 4,0 mm, als Schutzlage fachgerecht vollflächig aufschweißen. Naht- und Stoßbereiche 10 cm breit überdecken und vollflächig verschweißen. Die Dichtigkeit der Naht sollte durch die austretende Bitumenschweißraupe überprüft werden.	_____	_____
01.05)	_____ m ²	Frostfeste Terrassenplatten, x cm, d = cm, in 4 cm starker Feinkieschüttung (3/7 mm) fachgerecht planeben mit gleichmäßigen Fugen verlegen.	_____	_____
01.06)	alt. m ²	Drainagebahn nach Herstellervorschrift verlegen.	_____	Nur EP
01.07)	alt. m ²	Frostfesten Fliesenbelag im Mörtelbett, d = cm, fachgerecht herstellen. Der Belag ist mit Fugen, die dauerelastisch zu versiegeln sind, in Felder von 1,50 x 1,50 m einzuteilen.	_____	Nur EP
Zwischensumme €			_____	